

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ul. H. Sienkiewicza - na długości 219 m i ul.Targowa długości 36 m.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.3	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
1.2	KNNR 6 0806-03	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
1.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 179.1	m m	 179.100	
				RAZEM	179.100
1.4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 205	m m	 205.000	
				RAZEM	205.000
1.5	KNNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
1.6	KNNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm i kostki betonowej na podsypce piaskowej 450	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
2		Nawierzchnia.			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
2.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
2.3	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową - łuki pionowe, przy krawężniku i zapadnięcia. 1752.2*0.05	t t	 87.610	
				RAZEM	87.610
2.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy. 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
2.5	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m ² . 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
2.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1752.2	m ² m ²	 1752.200	
				RAZEM	1752.200
3		Krawężnik.			
3.1	KNNR 2-31 0402-03	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawężniki. (179+46.5)*0.06	m ³ m ³	 13.530	
				RAZEM	13.530
3.2	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 179.1+46.5	m m	 225.600	
				RAZEM	225.600
3.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 228	m m	 228.000	
				RAZEM	228.000
4		Wjazdy.			
4.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 95.3	m ² m ²	 95.300	
				RAZEM	95.300
4.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 95.3	m ² m ²	 95.300	
				RAZEM	95.300
4.3	KNNR 6 0502-03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		95.3	m ²	95.300	
				RAZEM	95.300
5		Chodniki.			
5.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 497	m ² m ²	 497.000	
				RAZEM	497.000
5.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.10 cm 497	m ² m ²	 497.000	
				RAZEM	497.000
5.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem . 497	m ² m ²	 497.000	
				RAZEM	497.000
6		Regulacja urządzeń obcych.			
6.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
7		Inwentaryzacja.			
7.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000