

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 43*1.0	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5 43*1.0	m ² m ²	 43.000	
				RAZEM	43.000
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grub. 25 mm na styk 41*0.30	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 43*0.30	m ² m ²	 12.900	
				RAZEM	12.900
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20+23	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0+7.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8.0+7.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 20+23	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
9	KNR-W 2- 02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuc-rów) z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	Analiza własna wg ZGK	Utylizacja papy i innych materiałów budowlanych 4	t t	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	Wg kalkulacji własanej	Roboty pomocnicze i transportowe - transport papy do otylizacji - utylizacja papy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000